



Kontrollplan

Denna kontrollplan¹ har fastställts av Stadsbyggnadskontoret genom gällande byggnmälan daterad
Kontroll av angivna punkter utförs och signeras av installatör och kvalitetsansvarig i 2 exemplar. Sedan
kontrollplanen i båda exemplaren undertecknats av kvalitetsansvarig inlämnas dessa till föreningens styrelse som
vidarebefordrar 1 exemplar till Stadsbyggnadskontoret.

Kontrollplanen avser lägenhet nr Larsbergsvägen

Bostadsrättshavare

Stadsbyggnadskontorets Dnr

Kontrollpunkt	Daterad signatur	
	Installatör	Kval.ansvarig
1. Allmän Säkerhet. Skjut-/vikglaspanelerna skall förses med skydd mot barnolycksfall-säkerhetsbeslag eller spärranordning. Spärrar som förhindrar oavsiktlig urluftning av glaspaneler skall finnas monterade.		
2. Brandsäkerhet, nödutrymningsväg². Inglasningen skall uppfylla de krav på rökgastätning och brandsäkerhet som ställs från myndigheterna.		
3. Konstruktionskrav, dimensionering. Installatören skall med namngivna intyg/dokument kunna visa att inglasningen uppfyller gällande normer för vindlaster och infästningar. För Ekbacken skall inglasning med vikglas ske med minst 8 mm härdat glas.		
4. Ventilation. Täta skjutglaspartier skall förses med tilluftsdon för att möjliggöra tillfredsställande ventilation. Tilluftsdon får ej placeras i bröstningsdelen. Donen skall placeras så att spridning av brandgaser förhindras.		
5. Dränering. Ev. dränering i underkant mot betongplatta får ej utföras som otät list utan i form av endera en utskjutande dropplist eller avrinningshål på jämna mellanrum exempelvis 1.5 x 2.0 cm på varannan meter.		
6. Överensstämmelse med bygglov. Inglasning av den längre typen av balkong/uteplats skall ske med 4 våningshöga skjutglaspaneler, för den kortare typen av balkong/uteplats med 3 våningshöga skjutglaspaneler. För de ramlösa vikglasen görs indelningen så att de långa balkongerna får 8 våningshöga sektioner och de korta 6.		
7. Övrigt. Inglasad balkong får ej förses med permanent uppvärmningsanordning. Elektriska installationer skall godkännas av fastighetsägaren och monteras av behörig installatör.		

Verifiering av kontrollplanen enligt ovan har skett.

Lidingö den

Leverantör/Installatör är :

Kvalitetsansvarig enligt separat anmälan :

- 1 Kontrollplanen reviderad 2006-06-14 efter kontakt med Anders Berg och m.h.t. "Beslut om kontrollplan" (2003-07-16) och "Bilaga angående inglasning av balkonger" (1999-08-23/AB)
- 2 Alternativ nödutrymningsväg vid brand är fönstren mot gatan. Speciella brandskydds krav på inglasningens lås/reglar behöver ej ställas (ref: kontakt 2006-06-19 med Anders Crone, Lidingö brandförsvär).